

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení–videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera vnitřní – box

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči
- Stanice hlasatele
- Reproduktorová skříňka nástěnná
- Zvukový projektor
- Nástěnné hodiny 30cm
- Nástěnné hodiny 50cm
- Školní zvonek

LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack
- pobočková telefonní ústředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro interaktivní tabuli
- IP komunikátor s kamerou a klávesnicí
- napájecí zdroj pro IP tablo
- elektromechanický otvírač
- stoupací vedení
- hlavní kabelová trasa – kabelový žlab pod stropem
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v liště


ZNAČENÍ ZÁSUVEK

- Pořadové číslo zásuvky
- Patro
- Číslo rozvaděče
- Číslo reproduktorové zóny

Poznámka:


Kabely budou převážně uloženy v hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy. Drážkování zajišťuje dodavatel silnoproudu, začistění a společnou výmalbu dodavatel silnoproudu. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby, a bude odsouhlaseno zástupci školy. Projekt ESL platí jako kompletní trasy ze silnoproudu. Hlavní kabelové trasy, stoupací vedení zajišťuje dodavatel silnoproudu, včetně nosné konstrukce a zkrýty trasy. Dodávka kabelových žlabů jsou součástí silnoproudu.

Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproudu. Slaboproudé zásuvky budou propojovány interaktivní tabulí s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interativní tabulí.

MEZIPATRO – EMY DESTINNOVÉ



NAHRAZUJE VÝKRES EL9

Část:		Autorizace:		Paré:	
		Navrhl: V. Mašek		březen 2016	
CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ EMY DESTINNOVÉ		Kontrola: Schválil:			
Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SLABOPROUD		Měřítko: 1 : 100		Status: DPS	
SLABOPROUDÉ ROZVODY – DODATEK PŮDORYS 1. NP		Výkres č.: ES-011		Změna: 1/1	