

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV  
záznamové zařízení–videocentrum  
IP kamera vnitřní – mini dom  
IP kamera vnitřní – box

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči  
Stanice hlasatele  
Reproduktorová skříňka nástěnná  
Zvukový projektor  
Nástěnné hodiny 30cm  
Nástěnné hodiny 50cm  
Školní zvonek

LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack  
pobočková telefonní ústředna  
skříň MIS  
datová zásuvka 2xRJ 45  
datová zásuvka 1xRJ 45  
zásuvky pro interaktivní tabuli  
IP komunikátor s kamerou a klávesnicí  
napájecí zdroj pro IP tablo  
elektromechanický ovládač  
stoupací vedení  
hlavní kabelová trasa – kabelový žlab pod stropem  
kabelová trasa pod omítkou  
kabelová trasa v liště


ZNAČENÍ ZÁSUVEK

- Pořadové číslo zásuvky  
Patro  
Číslo rozvaděče  
číslo reproduktorové zóny

Poznámka:

Kabeľy budú prevádzne uložené v hlavnej kabelovej trase (kabelovom žlabu).  
V ostatných prípadoch v EIT trubkách pod omítkou, pre každý systém samostatne.  
Vodoravné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy.  
Drážkování zajišťuje dodavatel slaboproudu, začistění a společnou výmalbu dodavatel silnoproudu.  
Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby, a bude odsouhlaseno zástupci školy.  
Projekt ESL platí kompletní trasy ze silnoproudu.  
Hlavní kabelové trasy, stoupací vedení zajišťuje dodavatel silnoproudu, včetně nosné konstrukce a zkrýty trasy.  
Dodávka kabelových žlabů jsou součástí slaboproudu.



Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



- datová zásuvka 1xRJ45  
zásuvka USB  
zásuvka VOA  
zásuvka HDMI

Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti.  
Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproudu.  
Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabulí s pracovištěm učitele.  
Vodoravná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interaktivní tabulí.

DETAIL HLAVNÍ TRASY - dodává silnoproud



NAHRAZUJE VÝKRES EL6

Část:		Autorizace:		Paré:	
		Navrhl: V. Mašek		březen 2016	
Kontrola:		Schválil:			
Měřítko: 1 : 100		Status: DPS		Změna:	
Výkres č.: ES-010		List/Listo:		1/1	