

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení-videocentrum
- IP kamera vnitřní – mini dom
- IP kamera vnitřní – box

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči
- Stanice hlasatele
- Reproduktorová skříňka nástěnná
- Zvukový projektor
- Nástěnné hodiny 30cm
- Nástěnné hodiny 50cm
- Školní zvonek

LEGENDA UKS

- 19" skříň – rack
- pobočková telefonní ústředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro Interaktivní tabuli
- IP komunikátor s kamerou a klávesnicí
- napájecí zdroj pro IP tablo
- elektromechanický ovlárač
- stoupací vedení
- hlavní kabelová trasa – kabelový žlab pod stropem
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v liště

ZNAČENÍ ZÁSUVEK


- Pořadové číslo zásuvky
- Patro
- Číslo rozvaděče
- číslo reproduktorové zóny

Poznámka:

Kabely budou převážně uloženy v hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy. Drážkování zajišťuje dodavatel slaboproudu, začistění a společnou výmalbu dodavatel silnoprdu. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby, a bude odsouhlaseno zástupci školy.

Projekt ESL přebírá kompletní trasy ze silnoprdu. Hlavní kabelové trasy, stoupací vedení zajišťuje dodavatel silnoprdu, včetně nosné konstrukce a zákrty trasy. Dodávka kabelových žlabů jsou součástí slaboproudu.



Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



- datová zásuvka 1xRJ45
- zásuvka USB
- zásuvka VGA
- zásuvka HDMI

Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoprdu. Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabuli s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaže a pak kolmo za interativní tabulí.

DETAIL HLAVNÍ TRASY - dodává silnoproud



NAHRAZUJE VÝKRES EL15

Část:		Autorizace:		Paré:	
<b>GRYF</b> elektro, v.o.s. IČ: 47114517 Mlýnská 5, Praha 2 +420 226294371 gryf@elektron.cz		<b>CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE</b> ZŠ EMY DESTINNOVÉ NÁM. SVOBODY 2/930, PRAHA 6		březen 2016	
Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SLABOPROUD		Mřítko: 1 : 100		Status: DPS	
SLABOPROUDÉ ROZVODY – DODATEK PŮDORYS 3. NP		Výkres č.: ES-013		Změna: 1/1	
Tato dokumentace je duševním majetkem zhotovitele a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonem postihitelné!					